

| <div><div><div><div><div></div></div><div><div>PODER LEGISLATIVO</div></div></div><div><div>DE</div><div>FELIZ NATAL - MT</div></div><div></div></div><div><div><div></div></div><div><div>CÂMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL</div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div>RESUMO ORÇAMENTO (ADMINISTRAÇÃO)</div></div></div> |                            | ESTADO DE MATO GROSSO      |         | OBRA: TROCA DA COBERTURA                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                            |         | ENDEREÇO: AV. XANXERÊ, QUADRA 23-CENTRO                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                            |         | BOLETIM DE REFERENCIA:<br>*SINAPI JUN 2024 NÃO DESONERADO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                            |         | DATA: MAIO / 2025   BDI 24,87%                            |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR PARCIAL<br>(COM BDI) | %       |                                                           |  |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIÇOS PRELIMINARES      | R\$ 2.650,98               | 2,12%   |                                                           |  |
| 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COBERTURA                  | R\$ 122.373,29             | 97,88%  |                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GERAL                | R\$ 125.024,27             | 100,00% |                                                           |  |

ALEXANDRO ROSA  
SILVA:01725442116

Assinado de forma digital por ALEXANDRO ROSA  
SILVA:01725442116  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,  
ou=A6664582000150, ou=Pessoa Fisica A1,  
ou=A6664582000150, ou=Autóridade Certificadora SAFE-  
BRASIL, cn=ALEXANDRO ROSA SILVA:01725442116  
Dados: 2025.05.26 14:01:24 -04'00'

| <div><div>PODER LEGISLATIVO</div><div>DE</div><div>FELIZ NATAL - MT</div><div></div><div>SEMPRE UNIDO E SEMPRE FORTI</div></div> |               | ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                                          |      |                 |                      | OBRA: TROCA DA COBERTURA                 |                |                |                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                  |               | CÂMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL                                                                                                |      |                 |                      | ENDEREÇO: AV. XANXERÊ, QUADRA 23- CENTRO |                |                | BOLETIM DE REFERENCIA:<br>*SINAPI DEZ 2024 NÃO DESONERADO |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               | ORÇAMENTO (ADMINISTRAÇÃO)                                                                                                      |      |                 |                      | CIDADE: FELIZ NATAL/MT                   |                |                |                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                |      |                 |                      | DATA: MAIO 2025                          |                |                | BDI: 24,87%                                               |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                             | CÓDIGO SINAPI | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                     | UNID | QUANT. PREVISTA | VALOR UNITÁRIO S/BDI | VALOR UNIT C/BDI                         | TOTAL SERVIÇO  | TOTAL DO ITEM  |                                                           |  |
| 1.0                                                                                                                                                                                                              |               | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                          |      |                 |                      | TOTAL DO ITEM 1.0                        |                | R\$ 2.650,98   |                                                           |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                              | 97647         | REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.                                                             | M2   | 437,29          | 3,36                 | 4,19                                     | R\$ 1.832,24   |                |                                                           |  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                              | 104803        | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.                                                                 | M    | 151,90          | 4,32                 | 5,39                                     | R\$ 818,74     |                |                                                           |  |
| 2.0                                                                                                                                                                                                              |               | COBERTURA                                                                                                                      |      |                 |                      | TOTAL DO ITEM 2.0                        |                | R\$ 122.373,29 |                                                           |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                              | 94216         | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.                                      | M2   | 437,29          | 191,60               | 239,25                                   | R\$ 104.621,63 |                |                                                           |  |
| 2.2                                                                                                                                                                                                              | 92568         | TRAMA DE AÇO COMPOSTA TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DO TIPO METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2   | 28,00           | 123,78               | 154,56                                   | R\$ 4.327,68   |                |                                                           |  |
| 2.3                                                                                                                                                                                                              | 94228         | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.                            | M    | 53,60           | 95,91                | 119,76                                   | R\$ 6.419,13   |                |                                                           |  |
| 2.4                                                                                                                                                                                                              | 94231         | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                            | M    | 98,30           | 57,07                | 71,26                                    | R\$ 7.004,85   |                |                                                           |  |
| TOTAL GERAL                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                |      |                 |                      |                                          |                | R\$ 125.024,27 |                                                           |  |

ALEXANDRO ROSA  
SILVA:01725442116

Assinado de forma digital por ALEXANDRO ROSA  
SILVA:01725442116  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,  
ou=44664482000150, ou= Pessoa Física A1,  
ou=AKGROWTECH, ou= Autoridade Certificadora  
SAFEID BRASIL, cn=ALEXANDRO ROSA  
SILVA:01725442116  
Dados: 2025.05.26 14:01:38 -04'00'

|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL<br><br>Rua Francisco de Oliveira Caldeira, nº 133 W - Bairro: Centro<br>CEP: 7885-000, Feliz Natal - MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA:                                                                               |  | REFORMA COBERTURA E CONSTRUÇÃO DE GARAGEM NA CÂMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO:                                                                           |  | ENDEREÇO: AV. XANXERÊ, QUADRA 23- CENTRO                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  | MAIO / 2025                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEMORIAL DE CÁLCULO (ADMINISTRAÇÃO)                                                 |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                           |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1                                                                                 |  | REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  | CONFORME PROJETO                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2                                                                                 |  | REMOÇÃO CALHAS E RUÍFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  | CALHAS -                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  | 1,55+3,7+12,25+3+16,55+5,75+10,8=53,60                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 COBERTURA                                                                       |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1                                                                                 |  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E - 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO.                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  | conforme projeto                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2                                                                                 |  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DO TIPO METÁLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  | ESTIMATIVA DE 28 METROS QUADRADOS                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3                                                                                 |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  | CALHAS = 1,55+3,7+12,25+3+16,55+5,75+10,8=53,60                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4                                                                                 |  | RUÍFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AI_07/2019                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  | 25,10+26,45+16,55+15,05+4,15+11=                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ALEXANDRO ROSA

SILVA:0172544211

6

Assinado de forma digital por ALEXANDRO ROSA  
SILVA:01725442116  
DN: c=BR, cn=CP-Brasil, ou=presencial,  
ou=ARCBOWTECH, ou=Autoridade Certificadora  
SAFE-DO-BRASIL, cn=ALEXANDRO ROSA  
SILVA:01725442116  
Dados: 2025.05.26 14:01:51 -04'00'

| OBRA: TROCA DA COBERTURA                     |                       |                |               |                |  |  |                   |  |  |                |                |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|-------------------|--|--|----------------|----------------|
| CÂMRA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL               |                       |                |               |                |  |  | DATA: MAIO / 2025 |  |  |                |                |
| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (ADMINISTRAÇÃO) |                       |                |               |                |  |  |                   |  |  |                |                |
|                                              |                       |                |               |                |  |  |                   |  |  |                |                |
| ITEM                                         | DESCRIÇÃO             | VALOR (R\$)    | 30 DIAS       | 30 DIAS        |  |  |                   |  |  |                | Total parcela  |
| 1                                            | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.650,98   | 50,00%        | 50,00%         |  |  |                   |  |  |                | 100,00%        |
|                                              |                       |                | R\$ 1.325,49  | R\$ 1.325,49   |  |  |                   |  |  | R\$ 2.650,98   |                |
|                                              |                       |                |               |                |  |  |                   |  |  |                |                |
| 2                                            | COBERTURA             | R\$ 122.373,29 | 50,00%        | 50,00%         |  |  |                   |  |  |                | 100,00%        |
|                                              |                       |                | R\$ 61.186,65 | R\$ 61.186,65  |  |  |                   |  |  | R\$ 122.373,29 |                |
|                                              |                       |                | R\$ 62.512,14 | R\$ 62.512,14  |  |  |                   |  |  | R\$ 122.373,29 |                |
|                                              |                       | R\$ 125.024,27 | R\$ 62.512,14 | R\$ 62.512,14  |  |  |                   |  |  |                | R\$ 125.024,27 |
|                                              |                       |                | R\$ 62.512,14 | R\$ 125.024,27 |  |  |                   |  |  |                |                |

ALEXANDRO ROSA  
SILVA:01725442116

Assinado de forma digital por ALEXANDRO ROSA  
SILVA:01725442116  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=44664482000150,  
ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ALEXANDRO ROSA  
SILVA:01725442116  
Dados: 2025.05.26 14:02:05 -04'00'

|                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | ESTADO DE MATO GROSSO                                                        |
|                                                                                     | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL</b>                                       |
| OBRA:                                                                               | REFORMA COBERTURA E CONSTRUÇÃO DE GARAGEM NA CÂMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL |
| LOCAL:                                                                              | AV XANXERÊ, QUADRA 23 - CENTRO                                               |
| DATA:                                                                               | AGOSTO / 2024                                                                |

## CÁLCULO DE BDI DETALHADO

| Descrição Despesas               | %             |
|----------------------------------|---------------|
| Administração Central (AC)       | 4,00%         |
| Riscos (R)                       | 1,27%         |
| Seguro e Garantia (S)            | 0,80%         |
| Despesas Financeiras ( DF )      | 1,23%         |
| Lucro ( L )                      | 7,40%         |
| <b>Impostos - Tributos ( I )</b> | 7,65%         |
| COFINS                           | 3,00%         |
| PIS                              | 0,65%         |
| ISS                              | 2,00%         |
| CPRB                             | 2,00%         |
| <b>Total</b>                     | <b>24,87%</b> |

OBS.: "As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;"

onde:

AC = taxa de Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro;

I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);

CPRB = contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/12/2015, Lei 13.161/2015). Quando for o caso.

**ALEXANDRO ROSA**  
**SILVA:01725442116**

Assinado de forma digital por ALEXANDRO ROSA  
SILVA:01725442116  
DN: c=BR, o=IC-Brasil, ou=presencial,  
ou=4665482000150, ou=Pessoa Fisica A1,  
ou=ARGOWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE  
ID BRASIL, cn=ALEXANDRO ROSA SILVA:01725442116  
Dados: 2025.05.26 14:02:18 -04'00'